

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2022 г.

" " 2022 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Текущий ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость487.02 тыс.руб

Средства на оплату труда194.90 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета:										
1	4.2-3101-20-1/1	Текущий ремонт накопительной емкости, текущий ремонт/Водонагреватель отопления 12ОСТ34-603-68 Рабочий 1шт.	шт.	1	6 124.36		1	1	6 124.36	
		ЗП			300.28		1	1	300.28	
		ЭМ			6.04		1	1	6.04	
		в т.ч. ЗПМ			4 530.86		1	1	4 530.86	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					4 287.05	
		СП от ЗП	%	10					612.44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6.52	
		ЗТР	чел-ч	22.69			1			22.69
									15 861.51	15 861.51
2	4.2-3101-20-1/1	Текущий ремонт накопительной емкости, текущий ремонт/Водонагреватель отопления 12ОСТ34-603-68 Резервный 1шт.	шт.	1	6 124.36		1	1	6 124.36	
		ЗП			300.28		1	1	300.28	
		ЭМ			6.04		1	1	6.04	
		в т.ч. ЗПМ			4 530.86		1	1	4 530.86	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					4 287.05	
		СП от ЗП	%	10					612.44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6.52	
		ЗТР	чел-ч	22.69			1			22.69
									15 861.51	15 861.51
3	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Регулирующий насос отопления КМ-80-65-160 №1	насос	1	3 246.45		1	1	3 246.45	
		ЗП			394.17		1	1	394.17	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					2 272.52	
		СП от ЗП	%	10					324.65	
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			12.78
									6 237.79	6 237.79
4	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Регулирующий насос отопления КМ-80-65-160 №2	насос	1	3 246.45		1	1	3 246.45	
		ЗП			394.17		1	1	394.17	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					2 272.52	
		СП от ЗП	%	10					324.65	
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			12.78
									6 237.79	6 237.79
5	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Насос подпитки отопления КМ-65-50-160 №1	насос	1	3 246.45		1	1	3 246.45	
		ЗП			394.17		1	1	394.17	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					2 272.52	
		СП от ЗП	%	10					324.65	
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			12.78
									6 237.79	6 237.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Насос циркуляции отопления КМ-100-80-160 №1	насос	1	3 246.45 394.17		1 1	1 1	3 246.45 394.17	
		ЗП							2 272.52	
		МР							324.65	
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			12.78
									6 237.79	6 237.79
7	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Насос циркуляции отопления КМ-100-80-160 №2	насос	1	3 246.45 394.17		1 1	1 1	3 246.45 394.17	
		ЗП							2 272.52	
		МР							324.65	
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			12.78
									6 237.79	6 237.79
8	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Насос 2-го подогр. вентиляц. КМ-65-50-160 №1	насос	1	3 246.45 394.17		1 1	1 1	3 246.45 394.17	
		ЗП							2 272.52	
		МР							324.65	
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			12.78
									6 237.79	6 237.79
9	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Насос циркуляции ГВС КМ-50-32-125 №1	насос	1	3 246.45 394.17		1 1	1 1	3 246.45 394.17	
		ЗП							2 272.52	
		МР							324.65	
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			12.78
									6 237.79	6 237.79
10	2.2-4101-1-2/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 20 мм	место	72	597.51 96.85 60.82 12.43		1 1 1 1	1 1 1 1	43 020.72 6 973.20 4 379.04 894.96	
		ЗП							30 114.50	
		ЭМ							4 302.07	
		в т.ч. ЗПМ							4 729.36	
		МР								
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		НР и СП от ЗПМ	%	108						
		ЗТР	чел-ч	2.15			1			154.80
									90 034.81	1 250.48
11	2.2-4101-1-5/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 40 мм	место	2	611.40 97.10 60.82 20.70		1 1 1 1	1 1 1 1	1 222.80 194.20 121.64 41.40	
		ЗП							855.96	
		ЭМ							122.28	
		в т.ч. ЗПМ							131.37	
		МР								
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		НР и СП от ЗПМ	%	108						
		ЗТР	чел-ч	2.2			1			4.40
									2 568.01	1 284.01
12	2.2-4101-1-6/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 50 мм	место	10	639.19 97.29 60.83 34.49		1 1 1 1	1 1 1 1	6 391.90 972.90 608.30 344.90	
		ЗП							4 474.33	
		ЭМ							639.19	
		в т.ч. ЗПМ							656.96	
		МР								
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		НР и СП от ЗПМ	%	108						
		ЗТР	чел-ч	2.3			1			23.00
									13 480.18	1 348.02
13	2.2-4101-2-1/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 80 мм	шт.	11	553.04 392.15 75.17 31.03		1 1 1 1	1 1 1 1	6 083.44 4 313.65 826.87 341.33	
		ЗП							4 258.41	
		ЭМ							608.34	
		в т.ч. ЗПМ							893.02	
		МР								
		НР от ЗП	%	70						
		СП от ЗП	%	10						
		НР и СП от ЗПМ	%	108						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	1.99			1			21.89
									16 498.19	1 499.84
14	2.2-4101-2-2/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 100 мм	шт.	6						
		ЗП			589.17		1	1	3 535.02	
		ЭМ			417.78		1	1	2 506.68	
		в т.ч. ЗПМ			75.69		1	1	454.14	
		МР			33.25		1	1	199.50	
		НР от ЗП	%	70					2 474.51	
		СП от ЗП	%	10					353.50	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					490.47	
		ЗТР	чел-ч	2.12			1			12.72
									9 559.68	1 593.28
15	2.2-4101-2-3/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 150 мм	шт.	8						
		ЗП			611.40		1	1	4 891.20	
		ЭМ			436.09		1	1	3 488.72	
		в т.ч. ЗПМ			76.05		1	1	608.40	
		МР			35.47		1	1	283.76	
		НР от ЗП	%	70					3 423.84	
		СП от ЗП	%	10					489.12	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					657.07	
		ЗТР	чел-ч	2.2			1			17.60
									13 233.71	1 654.21
16	2.2-4101-2-4/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 200 мм	шт.	5						
		ЗП			650.31		1	1	3 251.55	
		ЭМ			461.72		1	1	2 308.60	
		в т.ч. ЗПМ			76.57		1	1	382.85	
		МР			37.68		1	1	188.40	
		НР от ЗП	%	70					2 276.09	
		СП от ЗП	%	10					325.16	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					413.48	
		ЗТР	чел-ч	2.34			1			11.70
									8 763.28	1 752.66
17	2.6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч/Насос дренажный ГНОМ -3 шт.	насос	3						
		ЗП			3 246.45		1	1	9 739.35	
		МР			394.17		1	1	1 182.51	
		НР от ЗП	%	70					6 817.55	
		СП от ЗП	%	10					973.94	
		ЗТР	чел-ч	12.78			1			38.34
									18 713.35	6 237.78
18	2.2-3201-2-1/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 50 мм/Клапана рег. системы отопл. КЗР-254945П Ду 50	шт.	4						
		ЗП			612.91		1	1	2 451.64	
		ЭМ			158.38		1	1	633.52	
		в т.ч. ЗПМ			99.90		1	1	399.60	
		МР			5.75		1	1	23.00	
		НР от ЗП	%	70					1 716.15	
		СП от ЗП	%	10					245.16	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					431.57	
		ЗТР	чел-ч	2.37			1			9.48
									5 501.04	1 375.26
19	2.2-3201-2-3/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 80 мм/Клапана рег. системы отопл. КЗР-254945П Ду 80	шт.	1						
		ЗП			848.24		1	1	848.24	
		ЭМ			158.38		1	1	158.38	
		в т.ч. ЗПМ			99.90		1	1	99.90	
		МР			5.75		1	1	5.75	
		НР от ЗП	%	70					593.77	
		СП от ЗП	%	10					84.82	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					107.89	
		ЗТР	чел-ч	3.28			1			3.28
									1 798.85	1 798.85
20	2.2-3201-2-1/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 50 мм	шт.	2						
		ЗП			612.91		1	1	1 225.82	
		ЭМ			158.38		1	1	316.76	
		в т.ч. ЗПМ			99.90		1	1	199.80	
		МР			5.75		1	1	11.50	
		НР от ЗП	%	70					858.07	
		СП от ЗП	%	10					122.58	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					215.78	
		ЗТР	чел-ч	2.37			1			4.74
									2 750.51	1 375.26
21	2.2-3201-2-4/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 100 мм	шт.	1						
		ЗП			910.31		1	1	910.31	
		ЭМ			158.38		1	1	158.38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			99.90		1	1	99.90	
		МР			9.20		1	1	9.20	
		НР от ЗП	%	70					637.22	
		СП от ЗП	%	10					91.03	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					107.89	
		ЗТР	чел-ч	3.52			1			3.52
									1 914.03	1 914.03
22	2.2-3201-2-5/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 150 мм	шт.	7						
		ЗП			1 024.10		1	1	7 168.70	
		ЭМ			158.38		1	1	1 108.66	
		в т.ч. ЗПМ			99.90		1	1	699.30	
		МР			11.50		1	1	80.50	
		НР от ЗП	%	70					5 018.09	
		СП от ЗП	%	10					716.87	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					755.24	
		ЗТР	чел-ч	3.96			1			27.72
									14 848.06	2 121.15
23	2.2-3201-2-6/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 200 мм	шт.	3						
		ЗП			1 267.19		1	1	3 801.57	
		ЭМ			261.68		1	1	785.04	
		в т.ч. ЗПМ			165.05		1	1	495.15	
		МР			11.50		1	1	34.50	
		НР от ЗП	%	70					2 661.10	
		СП от ЗП	%	10					380.16	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					534.76	
		ЗТР	чел-ч	4.9			1			14.70
									8 197.13	2 732.38
24	4.2-3101-20-1/1	Текущий ремонт накопительной емкости, текущий ремонт/Водонагреватель ГВС 14ОСТ34-602-68	шт.	1						
		ЗП			6 124.36		1	1	6 124.36	
		ЭМ			300.28		1	1	300.28	
		в т.ч. ЗПМ			6.04		1	1	6.04	
		МР			4 530.86		1	1	4 530.86	
		НР от ЗП	%	70					4 287.05	
		СП от ЗП	%	10					612.44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6.52	
		ЗТР	чел-ч	22.69			1			22.69
									15 861.51	15 861.51
25	2.2-4101-1-2/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 20 мм	место	4						
		ЗП			597.51		1	1	2 390.04	
		ЭМ			96.85		1	1	387.40	
		в т.ч. ЗПМ			60.82		1	1	243.28	
		МР			12.43		1	1	49.72	
		НР от ЗП	%	70					1 673.03	
		СП от ЗП	%	10					239.00	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					262.74	
		ЗТР	чел-ч	2.15			1			8.60
									5 001.93	1 250.48
26	2.2-4101-1-3/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 25 мм	место	2						
		ЗП			605.84		1	1	1 211.68	
		ЭМ			96.85		1	1	193.70	
		в т.ч. ЗПМ			60.82		1	1	121.64	
		МР			17.27		1	1	34.54	
		НР от ЗП	%	70					848.18	
		СП от ЗП	%	10					121.17	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					131.37	
		ЗТР	чел-ч	2.18			1			4.36
									2 540.64	1 270.32
27	2.2-4101-1-4/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 32 мм	место	4						
		ЗП			608.62		1	1	2 434.48	
		ЭМ			96.85		1	1	387.40	
		в т.ч. ЗПМ			60.82		1	1	243.28	
		МР			18.59		1	1	74.36	
		НР от ЗП	%	70					1 704.14	
		СП от ЗП	%	10					243.45	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					262.74	
		ЗТР	чел-ч	2.19			1			8.76
									5 106.57	1 276.64
28	2.2-4101-1-6/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 50 мм	место	20						
		ЗП			639.19		1	1	12 783.80	
		ЭМ			97.29		1	1	1 945.80	
		в т.ч. ЗПМ			60.83		1	1	1 216.60	
		МР			34.49		1	1	689.80	
		НР от ЗП	%	70					8 948.66	
		СП от ЗП	%	10					1 278.38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 313.93	
		ЗТР	чел-ч	2.3			1			46.00
									26 960.37	1 348.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	2.2-4101-2-1/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 80 мм	шт.	5	553.04		1	1	2 765.20	
		ЗП			392.15		1	1	1 960.75	
		ЭМ			75.17		1	1	375.85	
		в т.ч. ЗПМ			31.03		1	1	155.15	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					1 935.64	
		СП от ЗП	%	10					276.52	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					405.92	
		ЗТР	чел-ч	1.99			1			9.95
									7 499.18	1 499.84
30	2.2-4101-2-2/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 100 мм	шт.	2	589.17		1	1	1 178.34	
		ЗП			417.78		1	1	835.56	
		ЭМ			75.69		1	1	151.38	
		в т.ч. ЗПМ			33.25		1	1	66.50	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					824.84	
		СП от ЗП	%	10					117.83	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					163.49	
		ЗТР	чел-ч	2.12			1			4.24
									3 186.56	1 593.28
31	2.2-3201-2-1/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 50 мм	шт.	2	612.91		1	1	1 225.82	
		ЗП			158.38		1	1	316.76	
		ЭМ			99.90		1	1	199.80	
		в т.ч. ЗПМ			5.75		1	1	11.50	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					858.07	
		СП от ЗП	%	10					122.58	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					215.78	
		ЗТР	чел-ч	2.37			1			4.74
									2 750.51	1 375.26
32	2.2-3201-2-1/1	Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 50 мм/Клапана рег. системы отопл. КЗР-254945П Ду 25	шт.	1	612.91		1	1	612.91	
		ЗП			158.38		1	1	158.38	
		ЭМ			99.90		1	1	99.90	
		в т.ч. ЗПМ			5.75		1	1	5.75	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					429.04	
		СП от ЗП	%	10					61.29	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					107.89	
		ЗТР	чел-ч	2.37			1			2.37
									1 375.26	1 375.26
33	2.2-4101-1-6/1	Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 50 мм	место	6	639.19		1	1	3 835.14	
		ЗП			97.29		1	1	583.74	
		ЭМ			60.83		1	1	364.98	
		в т.ч. ЗПМ			34.49		1	1	206.94	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					2 684.60	
		СП от ЗП	%	10					383.51	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					394.18	
		ЗТР	чел-ч	2.3			1			13.80
									8 088.11	1 348.02
34	2.2-4101-2-2/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 100 мм	шт.	12	589.17		1	1	7 070.04	
		ЗП			417.78		1	1	5 013.36	
		ЭМ			75.69		1	1	908.28	
		в т.ч. ЗПМ			33.25		1	1	399.00	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					4 949.03	
		СП от ЗП	%	10					707.00	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					980.94	
		ЗТР	чел-ч	2.12			1			25.44
									19 119.37	1 593.28
35	2.2-4101-2-3/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 150 мм	шт.	12	611.40		1	1	7 336.80	
		ЗП			436.09		1	1	5 233.08	
		ЭМ			76.05		1	1	912.60	
		в т.ч. ЗПМ			35.47		1	1	425.64	
		МР								
		НР от ЗП	%	70					5 135.76	
		СП от ЗП	%	10					733.68	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					985.61	
		ЗТР	чел-ч	2.2			1			26.40
									19 850.57	1 654.21
36	2.2-4101-2-4/1	Ремонт стального и оцинкованного трубопровода (1 место ремонта) диаметром 200 мм	шт.	3	650.31		1	1	1 950.93	
		ЗП			461.72		1	1	1 385.16	
		ЭМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			76.57		1	1	229.71	
		МР			37.68		1	1	113.04	
		НР от ЗП	%	70					1 365.65	
		СП от ЗП	%	10					195.09	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					248.09	
		ЗТР	чел-ч	2.34			1			7.02
									5 257.96	1 752.65
Итого по локальной смете:									405 846.92	
Итого по смете: Текущий ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации ОАО "Московская газетная типография" в 2023 году									405 846.92	
Всего									405 846.92	
НДС 20%									81 169.38	
Итого с НДС									487 016.30	

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]